



20170710_TRABAJOS DE
REFORMA_BARRACA 67



ADECUACIÓN VIVIENDA BARRACA 67

Presupuesto

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura
CAP1	Capítulo		DEMOLICIONES Y TABIQUERIA					
	Partida	PA	Demolición de tabiquería...	DEMOLICION DE TABIQUERIA EXISTENTE ,SANITARIOS, MUEBLES DE COCINA, CONSTRUUCIOENS EN PATIO DE LUCES, LUMINARIAS, LAMINADO DE DORMITORIOS, ALICATADOS, ACCESORIOS, ETC, LIMPIEZA , BAJADA DE ESCOMBROS Y RETIRADA DE ESCOMBRO MEDIANTE CONTENEDORES				
	Partida	m2	Ejecución de tabiquería LH-7	Particiones baño y recibidor				
	Partida	H	Ayudas de albañilería,..	Ayudas de albañilería para trabajos de falcado, e instalaciones, subidas de material, sustitucion de carpinterías exteriores de patio y limpiezas.				
CAP 2	Capítulo		FONTANERIA					
	Partida	PA	Puesta a punto de instalación.	Puesta a punto de intalación, así como instalación de nuevas piezas en cuartos húmedos.				
	Partida	PA	TERMO 75L/100L	Colocado				
CAP 3	Capítulo		SANITARIOS Y GRIFERIA					
	Partida	Ud	Grifería de cocina,...	Monomando fregadero incluso instalacion.				
	Partida	Ud	Espejo colocado sobre pared	Espejo de 5mm de espesor el lavabo				
	Partida	Ud	Grifería para lavabo,...	Grifería para lavabo, monomando, acabado cromado.				
	Partida	Ud	lavabo,...	Tipo bol sobre encimera				
	Partida	Ud	inodoro	Gama media con tapa amortiguada				



Partida	Ud	Plato de ducha,... Suministro de palto de ducha de resina de 0,90*0,90 cm, incluso sumidero falcado y conexionado a desagüe.
Partida	Ud	Conjunto griferia ducha,... Suministro y colocacion de conjunto de monomando ducha, acabado cromado, totalmente instalado.
Partida	Ud	Mampara de baño Mampara de baño de 4mm de vidrio templado. Con antical
CAP 4 Capítulo ELECTRICIDAD		
Partida	ud	Instalacion de electricidad,... SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 PUNTOS SIMPLES. SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 PUNTOS CONMUTADOS. SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 TOMAS DE CORRIENTE 16A. SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 TOMAS DE CORRIENTE 16A PUENTEADAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 TOMAS DE CORRIENTE 20-25A. SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TOMAS DE TELECOMUNICACIONES. SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MECANISMO PARA ENCENDIDA AL APERTURAR PUERTA VIVIENDA. INSTALACION DE CAMPANA, HORNO Y VITRO INCLUIDO.
Partida	ud	Instalación iluminación MONTAJE DE ILUMINACION SEGUN PLANO Y DOSSIER.
Partida	ud	Instalación iluminación REALIZACION DE MEMORIA TECNICA DE DISEÑO Y POSTERIOR PRESENTACION DE CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA UNA INSTALACION RECEPTORA ESPECIFICA EN INDUSTRIA E IBERDROLA. INCLUYE TASAS.
Partida	ud	Gestión y tramitación expediente GESTION Y TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA.



Partida	ud	Acometida SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA PARA GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA
CAP 5 Capítulo CARPINTERIA		
Partida	Ud	PUERTA INTERIORES DE COLOR BLANCO Recuperación de puertas existentes, Pintado y cambio de manivelas
Partida	Ud	PUERTA SALIDA A PATIO PVC, totalmente instalada
Partida	Ud	DORMITORIO PVC, carpintería a patio, totalmente instalada
Partida	ud	mobiliario cocina Muebles de cocina modelo postformado blanco mate. Mueble bajo para zona ventanas e isla.
CAP 6 Capítulo REVESTIMIENTOS CONTINUOS.		
Partida	m2	Falso techo... Reparación de falso techo de zona de salón.
CAP 7 Capítulo SOLADOS Y ALICATADOS.		
Partida	M2	Pavimento madera... montaje de suelo laminado y rodapié multicapa colocado flotante sobre membrana de poliestireno de 3mm (laminado y rodapié aportado por el cliente)
Partida	M2	Pavimento zona patio... Colocación de revestimiento en grava blanca y colocación de vegetación
Partida	M2	PAVIMENTO PORCELÁNICO Gris medio dim 60*60cm
Partida	M2	Alicatado blanco 20x20 rejuntado gris Revestimiento en baño. Incluida suministro y colocación
CAP 8 Capítulo PINTURAS Y VARIOS+ELECTRODOMESTICOS		
Partida	ud	Pintura en paredes y techos EMPAPELADO DE SUELOS, CARPINTERIAS Y MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO, MASILLADO DE GOLPES Y GRIETAS, LIJADO MECANICO Y ACABADO CON PINTURA PLASTICA MATE LAVABLE COLOR A ELEGIR LOS TECHOS Y PAREDES DE LA VIVIENDA.



Partida	Pa	Iluminación
		luminarias generales de vivienda y luces indirectas. No incluida lampara decorativa.

Partida	Pa	Limpieza
		Limpieza final de obra

Partida	Pa	Electrodomésticos
		Horno microondas, frigorífico libre instalación, lavavajillas libre instalación, campana decorativa, vitrocerámica y lavadora

CAP 9	AA Y CALEFACCION
--------------	-------------------------

Partida	Pa	SPLIT
		Instalación SPLIT en zona de día + radiadores en dormitorios y baño

Trabajos de reforma: 33.000,00€*
*IVA incluido.

