



---

20170725\_TRABAJOS DE  
REFORMA\_REINA 143



## ADECUACIÓN VIVIENDA REINA 143

### Presupuesto

<b>Código</b>	<b>Nat</b>	<b>Ud</b>	<b>Resumen</b>	<b>Comentario</b>	<b>N</b>	<b>Longitud</b>	<b>Anchura</b>	<b>Altura</b>	<b>Parcial</b>
<b>CAP1</b>	<b>Capítulo</b>		<b>DEMOLICIONES Y TABIQUERIA</b>						
	Partida	PA	<b>Demolición</b>						
				Retirada de puerta actual dormitorio. Suministro y colocación de puerta practicable de 1 hoja apertura interior 2,00 x 0,80 m, serie v94, de aluminio, con vidrio 4/10/4. Formación de escalón incluso vierteaguas.					
	Partida	Ud	<b>Eliminación alicatado + desmontaje cocina</b>						
				Eliminar alicatado y mobiliario actual cocina, transporte a vertedero.					
	Partida	Ud	<b>Tapiado de lateral patio</b>						
				Refuerzo de vigueta de trastero y tapiado entrada a trastero lateral.					
	Partida	Ud	<b>Eliminación rodapié</b>						
				Eliminar rodapié interior vivienda					
	Partida	Ud	<b>Colocación rodapié</b>						
				DM blanco rodapié interior vivienda					
	Partida	Ud	<b>Demolición tabique</b>						
				Eliminar tabique divisorio entre salón y dormitorio, transporte a vertedero.					
	Partida	PA	<b>Ayudas</b>						
				Ayudas albañilería a electricidad y fontanería.					
	Partida	Ud	<b>Cerramiento</b>						
				Cerramiento formado con ángulo de 30 como marco y traviesas de rectangular 25x10 a dos caras de acero negro lacado al horno en color texturado, con vidrio laminado 3+3 transparente, con bisagras y doble tirador sencilo con cierre resbalón color blanco, gris o negro.					



<b>CAP 2</b>	<b>Capítulo</b>	<b>FONTANERÍA</b>
--------------	-----------------	-------------------

Partida	PA	<b>Puesta a punto de instalación.</b> Trabajos de fontanería consistentes en desplazar tomas fregadero, con tubería sobre pared, montaje de nuevo fregadero.
---------	----	---

Partida	PA	<b>TERMO 75L/100L</b> Colocado
---------	----	-----------------------------------

<b>CAP 3</b>	<b>Capítulo</b>	<b>SANITARIOS Y GRIFERIA</b>
--------------	-----------------	------------------------------

Partida	Ud	<b>Grifería de cocina,...</b> Monomando fregadero incluso instalación.
---------	----	---

Partida	Ud	<b>Espejo colocado sobre pared</b> Espejo de 5mm de espesor el lavabo
---------	----	--

Partida	Ud	<b>Grifería para lavabo,...</b> Grifería para lavabo, monomando, acabado cromado.
---------	----	--

Partida	Ud	<b>lavabo,...</b> Tipo bol sobre encimera
---------	----	--

Partida	Ud	<b>inodoro</b> Gama media con tapa amortiguada
---------	----	---



Partida	Ud	<b>Conjunto grifería ducha,...</b> Suministro y colocacion de conjunto de monomando ducha, acabado cromado, totalmente instalado.
Partida	Ud	<b>Mampara de baño</b> Mampara de baño de 4mm de vidrio templado. Con antical
<b>CAP 4</b>	<b>Capítulo</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>
Partida	ud	<b>Instalacion de electricidad,...</b> Adecuación a la nueva distribución
Partida	ud	<b>Instalación iluminación</b> MIONTAJE DE ILUMINACION SEGUN PLANO Y DOSSIER.
Partida	ud	<b>Acometida</b> SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA PARA GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA
<b>CAP 5</b>	<b>Capítulo</b>	<b>CARPINTERIA</b>
Partida	Ud	<b>PUERTA INTERIORES DE COLOR BLANCO</b> Recuperación de puertas existentes, Pintado y cambio de manivelas
Partida	ud	<b>mobiliario cocina</b> Muebles de cocina modelo postformado blanco mate. Mueble bajo para zona ventanas e isla.
<b>CAP 6</b>	<b>Capítulo</b>	<b>REVESTIMIENTOS CONTINUOS.</b>
Partida	m2	<b>Falso techo...</b> Reparación de falso techo baño
<b>CAP 7</b>	<b>Capítulo</b>	<b>SOLADOS Y ALICATADOS.</b>
Partida	PA	<b>Terminación patio</b> 12/15 mm blanca 5 cm espesor en patio/césped artificial



---

**CAP 8    Capítulo    PINTURAS Y VARIOS+ELECTRODOMESTICOS**

---

Partida    ud    **Pintura en paredes y techos**  
EMPAPELADO DE SUELOS, CARPINTERIAS Y  
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO,  
MASILLADO DE GOLPES Y GRIETAS,  
LIJADO MECANICO Y ACABADO CON  
PINTURA PLASTICA MATE LAVABLE COLOR  
A ELEGIR LOS TECHOS Y PAREDES DE LA  
VIVIENDA.

---

Partida    Pa    **Iluminación**  
luminarias generales de vivienda y luces  
indirectas. No incluida lampara decorativa.

---

Partida    Pa    **Limpieza**  
  
Limpieza final de obra

---

Partida    Pa    **Electrodomésticos**  
  
Horno microondas, frigorífico libre instalación,  
lavavajillas libre instalación, campana  
decorativa, vitrocerámica y lavadora

---

**CAP 9    AA Y CALEFACCION**

---

Partida    Pa    **SPLIT**  
Instalación SPLIT en zona de día + radiador en dormitorio y baño

---

Trabajos de reforma: 20.000,00€\*  
\*IVA no incluido.

